

PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ATA					
ATA:	Ata de Registro de Preço 003/2026				
ORGÃO:	CIDESASUL - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da Região Sul de Mato Grosso.				
SERVIÇO:	Manutenção e Conservação de Rodovias Não Pavimentadas				
RODOVIA:	Vicinal 1, Vicinal 4, Vicinal 5, Vicinal 6, Vicinal 7, Vicinal 8, Vicinal 8A, Vicinal 9, Vicinal 10, Vicinal 11, Vicinal 12				
MUNICÍPIO:	Sorriso/MT				
EXTENSÃO:	40,176 km				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO ATA	
				PREÇO UNIT.	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO)				
4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	401.763,80	m²	0,16	64.282,20
4915613	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	160.705,52	m²	0,35	56.246,93
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	188.790,93	m³	8,29	1.565.076,79
5502835	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCA	235.988,66	m³	14,02	3.308.561,01
4915611	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	30.473,65	m³	16,97	517.137,77
2004522	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30	975,00	m³	16,06	15.658,50
2.0	DRENAGEM			subtotal:	5.526.963,20
5502996	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCU	352,31	m³	36,08	12.711,48
5502835	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCA	2.642,36	m³	14,02	37.045,81
1505860	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	250,49	m³	271,65	68.046,69
1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	50,10	m³	681,98	34.165,83
705330	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	4,00	un	42.170,32	168.681,28
104494	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M	64,00	un	6.745,41	431.706,24
5502835	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCA	112,50	m³	14,02	1.577,25
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	98,44	m³	8,29	816,04
4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	42,19	m³	11,35	478,82
3.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			subtotal:	755.229,44
5914329	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	841.687,44	tkm	1,48	1.245.697,41
5915467	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	48.720,00	tkm	2,39	116.440,80
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	10.053,37	tkm	1,37	13.773,11
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	34.054,48	tkm	1,13	38.481,56
5914464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	203,08	tkm	1,20	243,69
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	1.522,32	tkm	0,98	1.491,87
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			subtotal:	1.416.128,44
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00	mês	214.083,12	1.070.415,57
CAN	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	1,00	un	368.397,56	368.397,56
MOB	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1,00	un	150.126,16	150.126,16
DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	1,00	un	150.126,16	150.126,16
5213570	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	15,63	m²	634,80	9.921,92
5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	6,00	un	187,31	1.123,86
				subtotal:	1.750.111,23
VALOR TOTAL DA ADESÃO DE ATA (PREÇOS UNITÁRIOS DA ATA):					9.448.432,31